

GA 21 - Domus Medica tilbygg

Sognvannsveien 9, Gaustad

Bygg type: Undervisning/fakulteter		Byggeier: UiO		Ca. byggår: 2012		Dato: 18.12.2018	
Nr.	Teknisk installasjon	Tekn. installasjon drift/vurdert	Risikokat. vurdert	Risikoreducerende tiltak	Risikokat. etter tiltak	Kommentar	
A	Bygget har internt varmtvannssystem med VVX-fjernvarme (ingen tanker/beredere). Anlegget er utstyrt med sirkulasjonsledning. Kv- og vv-ledninger isolert (tekn.rom).	Temperaturer på vv.systemet: Fra VVX: +60. Det er SD-føler på vv-ledning ut på bygget, og på vvc-ledning.	2 - begren.	Temperaturer <u>heves</u> på vv.systemet: Fra VVX + 70 Fra Bl.vent. +60 På VVC +55	3 - lite	Styring av temp. i vv.systemet er et strakstiltak. Innregulering (event. montering av ventiler) av vvc-system må ha høy prioritet. Føler på vvc-ledning passer ikke til følerlomme (for lang), bør byttes.	
B	Bygget har mange typer blindledninger; Nøddusjer, brannskap, påfyllingsarmatur og sprinklerkurser. Personaldusjer og bruk.	Blindledninger vil danne biofilm, som er grunnlag for legionella. Personaldusjer og lite bruk.	2 - begren.	Montere tilbakeslagsventil ved avgrensning på alle blindledninger. Personaldusjer med lite bruk utstyres med instruks om spyling før bruk.	3 - lite	Montering av tilbakeslagsventiler bør fases inn på lengre sikt i forbindelse med vedlikehold, ombygninger, etc.	
C	Luftbefuktning	Det er befuktning (dampbefuktning) på 3 stk. aggregater som betjener dyrestaller.	2 - begren.	Sørge for regelmessig vedlikehold og service av utstyr	3 - lite	Serviceavtale på utstyr.	

D	Fontene/Basseng	Ingen	Ingen			
E	<u>Brukerutstyr:</u> 1 spesielle rom (6 -7 stk.) med dyreforsøk, "Tårn"; ventilasjonsarrangement med spraying av vann for betjening av musebur/bokser. Behandlet tilluft direkte til boksene.	Brukes kontinuerlig	2 - begren.	Leverandørens rutiner for drift, vedlikehold bør følges; daglig rengjøring, desinfeksjon mm.	Vurderes	
F	<u>Brukerutstyr:</u> 48 stk. dentalstoler benyttet av studenter ved undervisning. Kun studenter eksponert.	Brukes regelmessig i studieåret.	2 - begren.	Leverandørens rutiner for drift, vedlikehold bør følges.	Vurderes	
G	<u>Brukerutstyr:</u> Egne steambokser (2 stk.) for autoklaver (2 stk.) i dyrestaller.		2 - begren.	Leverandørens rutiner for drift, vedlikehold bør følges.	Vurderes	
H	<u>Generelt:</u> Deler av røranlegget kan være ombygget.	Blindledninger kan inneholde biofilm. Dette vil derfor være mulighet for legionella.	2 - begren.	Det tas minst tre tilfeldige vannprøver på anlegget. Disse sendes til analyse for kimtall og legionella.	Vurderes	Vannprøver på anlegget må prioriteres

Befaring avholdt: 01.11.2018:

Magnus Larsen, Terje Finsrud og Odd-Erik Høye

Vurdering av analyseskjema, gjennomgang tegninger og kort befarings.

Risikokategori (smittepotensial):

1 - stort 2 - begrenset 3 - lite

Utarbeidet:

Odd-Erik Høye

Driftsleder UiO: Gunnar Hoel

Tlf.: 916 88 800

Kontroll:

Terje Finsrud